Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация на ПС 35-110 кВ Чапаевского ПО в части УРЗА с установкой МП защит на вводах 10-35 кВ (15 комплектов)**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00302**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Микропроцессорный терминал защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	10	15	1 ед.	И11-136	
2	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	
3	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16А	нд	2	1 ед.	И13-03	
4	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	34	1 ед.	И12-09	
5	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Прочий шкаф (панель)	нд	8	1 ед.	И12-06	
6	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Прочие устройства (аппаратура)	нд	104	1 ед.	И12-08	
7	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Сечение жилы 1,5 мм2 количество жил 4 шт.	нд	5	1 км	Н3-01-1	
8	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Сечение жилы 2,5 мм2 количество жил 4 шт.	нд	5	1 км	Н3-02-1	
9	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Сечение жилы 4 мм2 количество жил 4 шт.	нд	5	1 км	Н3-03-1	
10	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Сечение жилы 6 мм2 количество жил 4 шт.	нд	2	1 км	Н3-04-1	
11	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Металлические лотки и короба	нд	150	1 м по трассе	Н2-01	
12	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Железобетонные лотки	нд	300	1 м по трассе	Н2-02	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-10	