Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Чапаевского ПО в части установки МП приборов определения места повреждения для ВЛ 110кВ**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00406**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ ОРУ 110 кВ | Шкаф определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 2 присоединений | нд | 4 | 1 ед. | И12-04-2 | |
| 2 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ ОПУ | Прочий шкаф (панель) | нд | 8 | 1 ед. | И12-06 | |
| 3 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ ОПУ | Прочие устройства (аппаратура) | нд | 8 | 1 ед. | И12-08 | |
| 4 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ ОПУ | АРМ персонала АСУ ТП (РЗА) | нд | 4 | 1 ед. | А5-08 | |
| 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС 110 кВ ОРУ 110 кВ | Сечение жилы 1,5 мм2 количество жил 5 шт. | нд | 13 | 1 км | Н3-01-2 | |
| 6 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС 110 кВ ОРУ 110 кВ | Сечение жилы 2,5 мм2 количество жил 5 шт. | нд | 13 | 1 км | Н3-02-2 | |
| 7 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС 110 кВ ОРУ 110 кВ | Сечение жилы 4 мм2 количество жил 5 шт. | нд | 12 | 1 км | Н3-03-2 | |
| 8 | УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ | ПИР | нд | 1 | 1 объект | П6-09 | |