Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 35 кВ Жигулёвского ПО в части УРЗА с установкой микропроцессорных защит**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00412**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ	Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	15	1 ед.	И11-41	
2	УНЦ РЗА	ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	15	1 ед.	И11-127	
3	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ	Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше	35	9	1 ед.	И12-02	
4	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ	Прочий шкаф (панель)	нд	15	1 ед.	И12-06	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-09	