Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110/35/10 Белозерки в части замены РТ-85 на МП аналог, установкой аккумуляторной батареи**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00420**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Комплект защит и автоматики отходящей линии 6 - 35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	10	15	1 ед.	И11-128	
2	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А	нд	2	1 ед.	И13-04	
3	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	1	1 ед.	И13-01	
4	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16А	нд	2	1 ед.	И13-03	
5	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	108	1 ед.	И12-09	
6	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Прочий шкаф (панель)	нд	4	1 ед.	И12-06	
7	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	Сечение жилы 2,5 мм2 количество жил 5 шт.	нд	4	1 км	Н3-02-2	
8	УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	строительство зданий и сооружений ОПУ, РЩ, напряжением 35-750 кВ	нд	12	1 м2	З4-03	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110/35/10 Белозерки ОПУ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-10	