Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 35/10 кВ Маяк в части установки оптической дуговой защиты (2 комплекта)**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00656**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маяк	Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ	10	32	1 ед.	И12-07	
2	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маяк	Прочие устройства (аппаратура)	нд	2	1 ед.	И12-08	
3	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маяк	Сечение жилы 1,5 мм2 количество жил 4 шт.	нд	0,5	1 км	Н3-01-1	
4	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маяк	Сечение жилы 2,5 мм2 количество жил 4 шт.	нд	0,5	1 км	Н3-02-1	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маяк	ПИР	нд	1	1 объект	П6-06	