Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция сети 10-0,4 кВ в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ, строительства ВЛ-10 кВ, установкой КТП 10/0,4 кВ в п. Светлое Поле, с. Колодинка, с. Висловка Красноярского района Самарской области.

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00009**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,00	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,00	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х70	10	2,00	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	8,212	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	8,212	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х70	0,4	8,212	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	8,212	1 км	М2-01-1	
8	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	3	1 ед.	Э1-06-1	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-07-1	
10	УНЦ ИИК	ВЛ 0,4 кВ	Установка 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	215	1 точка учета	А1-02	
11	УНЦ ИИК	ВЛ 0,4 кВ	Установка 3-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	253	1 точка учета	А1-08	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ	СИП-4 4х16	0,4	5,06	1 км	Л7-32-4	
13	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ	СИП-4 2х16	0,4	4,3	1 км	Л7-11-4	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ, ВЛ-10 кВ	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-09	