Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ 35 кВ «Кряжская-1» с ГНБ в г.о. Самара 2,77 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00010**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	КЛ 35 кВ Алюминий 240 мм2	35	2,77	1 км по трассе	К1-08-4	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	КЛ 35 кВ Устройство траншеи одна цепь_без восстановления газона	35	2,77	1 км по трассе	Б2-03-1	
3	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	ГНБ 4 трубы диаметром 160 мм	35	0,38	1 км	Н1-02-4	
4	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	Диаметр трубы 160 - 200	нд	0,38	1 км	Н4-02	
5	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	Тротуар. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	нд	2,77	1 м2	Б4-01	
6	УНЦ на демонтажные работы КЛ	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	Демонтаж КЛ 35 кВ, сечение до 300 мм2	35	2,77	1 км	М5-03-3	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	КЛ 35 кВ «Кряжская-1»	ПИР	нд	2,77	1 км по трассе	П5-02	