Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф-1, 2, 6, 7 ПС 35/6 кВ "Вишневка" с заменой КТП 6/0,4 кВ и строительством ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Вишневка"

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00047**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	42,00	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	42,00	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	СИП-3 1х70	6	42,00	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	6	7	1 ед.	Э1-04-1	
5	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	6	11	1 ед.	Э1-05-1	
6	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	6	12	1 ед.	Э1-06-1	
7	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	6	1	1 ед.	Э1-07-1	
8	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Двухтрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	6	1	1 ед.	Э1-07-2	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	Однотрансформаторная 630 кВА (киоскового типа)	6	1	1 ед.	Э1-08-1	
10	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	42	1 км	М2-02-1	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ "Вишневка"	ПИР	нд	1	1 объект	П6-10	