Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ЛЭП 6 кВ от вновь строящейся ПС 110/6 кВ в районе посёлка “Гранный”

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00087**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП 6 кВ	ВЛ 6-10кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	6,00	1 км ВЛ	Л1-02-2	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП 6 кВ	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	6,00	1 км	Л3-02-2	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП 6 кВ	СИП-3 1х120	6	6,00	1 км	Л7-06-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП 6 кВ	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	2,3	1 км ВЛ	Л1-02-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП 6 кВ	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	2,3	1 км	Л3-02-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП 6 кВ	СИП-3 1х120	6	2,3	1 км	Л7-06-3	
7	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ЛЭП 6 кВ	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	6	1,5	1 км по трассе	К1-05-1	
8	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ЛЭП 6 кВ	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	6	1,2	1 км по трассе	Б2-02-1	
9	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	ЛЭП 6 кВ	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	6	0,3	1 км	Н1-02-1	
10	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	ЛЭП 6 кВ	Тротуар. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	6	1,2	1 м2	Б4-01	
11	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ЛЭП 6 кВ	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	2	1 ед.	И10-06-1	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ЛЭП 6 кВ	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ЛЭП 6 кВ	ПИР	нд	1,5	1 км по трассе	П5-01	