Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация КТП 10/0,4 кВ Р202/100 в части замены корпуса и силового трансформатора с.Новинки Волжского района

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00499**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ Р202/100	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	10	1,000	1 ед.	Э1-04-1	
2	УНЦ ИИК	КТП 10/0,4 кВ Р202/100	Установка 3-ф прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10кВ	10	1,000	1 точка учета	А1-79	
3	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ Р202/100	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	1	1 элемент ПС	М6-05-10	