Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация КТП 10/0,4 кВ Сур507/100 в части замены корпуса и силового трансформатора с.Байдеряково Шигонского района

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00509**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 10/0,4 кВ Сур507/100 | Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа) | 10 | 1,00 | 1 ед. | Э1-04-1 | |
| 2 | УНЦ ИИК | КТП 10/0,4 кВ Сур507/100 | Установка 3-ф прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10кВ | 10 | 1,00 | 1 точка учета | А1-79 | |
| 3 | УНЦ на демонтажные работы ПС | КТП 10/0,4 кВ Сур507/100 | Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа | 10 | 1,00 | 1 элемент ПС | М6-05-10 | |