Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция учебного полигона распределительных сетей 10 кВ на базе Кинельского РЭС

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00553**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	База Кинельского РЭС	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,85	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	База Кинельского РЭС	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,85	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	База Кинельского РЭС	АС, до 70мм2 (на 3 фазы ВЛ)	10	0,85	1 км по трассе	Л5-01	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	База Кинельского РЭС	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,24	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	База Кинельского РЭС	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,24	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	База Кинельского РЭС	АС, до 70мм2 (на 3 фазы ВЛ)	0,4	0,24	1 км по трассе	Л5-01	
7	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	База Кинельского РЭС	КЛ 10 кВ Алюминий 50 мм2	10	0,1	1 км по трассе	К1-02-2	
8	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	База Кинельского РЭС	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	0,1	1 км по трассе	Б2-02-1	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	База Кинельского РЭС	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-04-1	
10	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	База Кинельского РЭС	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	10	1	1 ячейка	В6-01	
11	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	База Кинельского РЭС	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	0,85	1 км	М2-02-1	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	База Кинельского РЭС	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	0,24	1 км	М2-01-1	
13	УНЦ на демонтажные работы КЛ	База Кинельского РЭС	Демонтаж КЛ 6-20 кВ, сечение до 95 мм2	10	0,1	1 км	М5-02-1	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	База Кинельского РЭС	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	2	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС)	База Кинельского РЭС	Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) Самарская область	нд	17985	1 м2	Б1-15	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	База Кинельского РЭС	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
17	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	База Кинельского РЭС	ПИР	нд	0,1	1 км по трассе	П5-01	
18	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	База Кинельского РЭС	ПИР	нд	1	1 объект	П6-06	