Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ Безымянка-2 с установкой элегазовых выключателей 110 кВ, реконструкция ЗРУ-6 кВ 3,4 с.ш.

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00583**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 110-750 кВ	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОРУ 110 кВ	Ячейки Выключатель НУ 110 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40А	110	3,000	1 ячейка	В1-02-1	
2	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Безымянка-2 КРУН 6 кВ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1600А, номинальный ток отключения 20А	6	29,000	1 ячейка	В3-03-1	
3	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Безымянка-2 КРУН 6 кВ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 31,5А	6	3	1 ячейка	В3-06-3	
4	УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС	ПС 110 кВ Безымянка-2 КРУН 6 кВ	Здания ЗРУ, напряжением 6 - 35кВ	нд	1	1 ед.	З5-01	
5	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОРУ 110 кВ	Демонтаж. Однополюсный разъединитель 110 кВ	110	6	1 элемент ПС	М6-12-3	
6	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОРУ 110 кВ	Демонтаж. Шинная опора 110 кВ	110	4	1 элемент ПС	М6-13-3	
7	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Безымянка-2 ЗРУ 6 кВ	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	6	24	1 элемент ПС	М6-02-1	
8	УНЦ на демонтажные работы зданий и сооружений	ПС 110 кВ Безымянка-2 ЗРУ 6 кВ	Демонтаж. Здание ЗРУ 6-35 кВ	нд	125	1 м2	М7-01	
9	УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОПУ	Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)	нд	1	1 ед.	А6-07	
10	УНЦ АСУ ТП присоединения	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОПУ	АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше	нд	1	1 ед.	А4-02	
11	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОПУ	Оборудование электропитания, 6 кВт	6	1	1 объект	И14-07	
12	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Безымянка-2 ОПУ	ЛВС	нд	1	1 объект	И14-09	
13	УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС)	ПС 110 кВ Безымянка-2	Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) Самарская область	нд	1	1 м2	Б1-15	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Безымянка-2	ПИР	нд	1	1 объект	П6-12	