Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Черновский с заменой провода на СИП-2 38 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00589**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ с. Черновский	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	38,00	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Черновский	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	38,00	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Черновский	СИП-2 3х70+1х70	0,4	38,00	1 км	Л7-24-2	
4	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Черновский	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	38	1 км	М2-01-1	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ с. Черновский	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	