Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия в части выноса участка ВЛ-6 кВ из болотистой местности и замены провода и опор 2,76 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00590**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ		Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	3,21	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	3,21	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	СИП-3 1х70	6	3,21	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	4	1 ед.	И10-06-1	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	6	3,21	1 км	М2-01-1	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ Юлия	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-03	