Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 110 кВ Алексеевская-2 с заменой опор и грозотроса

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00592**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	110	196,00	1 т опор	Л4-03-1	
2	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	ВЛ 110кВ СМР (тн) одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	196,00	1 т опор	Л2-04-1	
3	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	37,00	1 км	Л6-03	
4	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	ВЛ 110 кВ Демонтаж - одна цепь	110	5,76	1 км	М2-04-1	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-14	
6	УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений	ВЛ 110 кВ Алексеевская-2	Кадастровые работы для ВЛ, КЛ	нд	0,008	1 объект	П10-01-1	