Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка в части замены опор, провода и КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00594**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	8,49	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	8,49	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка	СИП-2 3х70+1х70	0,4	8,49	1 км	Л7-24-2	
4	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	6	1 ед.	Э1-05-1	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	8,49	1 км	М2-01-1	
6	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	6	1 элемент ПС	М6-05-10	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Муловка	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-07	