Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: Строительство кольцующего фидера ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00612**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 10 | 1,10 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | |
| 2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 10 | 1,10 | 1 км | Л3-02-1 | |
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | СИП-3 1х35 | 10 | 1,10 | 1 км | Л7-02-3 | |
| 4 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА | 10 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | |
| 5 | Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | Ячейки Выключатель НУ 6-15 кВ, на номинальный ток 800(1000,1250)А, номинальный ток отключения 25А | 10 | 1 | 1 ячейка | В2-02-1 | |
| 6 | УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | ПИР | нд | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | |
| 7 | УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 10 кВ СИД-1 - ВЛ-10 кВ АД-5 | ПИР | нд | 1 | 1 объект | П6-07 | |