Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 35 кВ Старый Буян в части замены ОД и КЗ на ВВ-35кВ Т1Т, замены ВМ-10 Т1Т на ВВ-10 кВ, установки ТТ-35 (10) кВ и МП защит силовых трансформаторов.

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00613**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 35 кВ Старый Буян ОРУ 35 кВ	Ячейки Выключатель НУ 35(20) кВ, на номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 25А	35	1,000	1 ячейка	В2-05-1	
2	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 35 кВ Старый Буян ЗРУ 10 кВ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	10	2,000	1 ячейка	В3-01-1	
3	УНЦ РЗА	ПС 35 кВ Старый Буян ОРУ 35 кВ	Микропроцессорный терминал основной (дифференциальная защита трансформатора) защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	2	1 ед.	И11-141	
4	УНЦ РЗА	ПС 35 кВ Старый Буян ОРУ 35 кВ	Микропроцессорный терминал резервной защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	3	1 ед.	И11-142	
5	УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ	ПС 35 кВ Старый Буян ОПУ	строительство зданий и сооружений ОПУ, РЩ, напряжением 35-750 кВ	нд	15	1 м2	З4-03	
6	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 35 кВ Старый Буян ОПУ	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	3	1 ед.	И13-01	
7	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 35 кВ Старый Буян ОПУ	Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100А	нд	2	1 ед.	И13-02	
8	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 35 кВ Старый Буян ОПУ	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	
9	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 35 кВ Старый Буян ОПУ	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	17	1 ед.	И12-09	
10	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 35 кВ Старый Буян ЗРУ 10 кВ	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	10	2	1 элемент ПС	М6-02-1	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ПС 35 кВ Старый Буян	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Старый Буян	ПИР	нд	1	1 объект	П6-10	