Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 110 кВ АТД в части замены эл. механических защит на ВЛ 110 кВ АТД-1,2, защит тр-ра С2Т на МП аналог, АЗБР, замены ОД, КЗ-110.

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00619**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 110-750 кВ	ПС 110 кВ АТД ОРУ 110 кВ	Ячейки Выключатель НУ 110 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40А	110	3,000	1 ячейка	В1-02-1	
2	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ АТД ОРУ 110 кВ	Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2,000	1 ед.	И11-15	
3	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ АТД ОРУ 110 кВ	Шкаф резервных защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2	1 ед.	И11-33	
4	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ АТД ОРУ 110 кВ	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ и ошиновки 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-31	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ АТД	ПИР	нд	1	1 объект	П6-11	