Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/6 кВ Курумоч в части замены оборудования ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ (1 и 2 сш 6 кВ)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00625**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 110-750 кВ	ПС 110/6 кВ Курумоч ОРУ 110 кВ	Ячейки Выключатель НУ 110 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40А	110	3,000	1 ячейка	В1-02-1	
2	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110/6 кВ Курумоч ЗРУ 6 кВ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 20А	6	3,000	1 ячейка	В3-06-1	
3	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110/6 кВ Курумоч ЗРУ 6 кВ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	6	18	1 ячейка	В3-01-1	
4	УНЦ ОКСН	ВЛ 110 кВ ПС 110/6 кВ Курумоч	ВОЛС по Вл, количество волокон 32шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 20 кН	нд	0,32	1 км	О2-04-1	
5	УНЦ РЗА	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Шкаф резервных защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	3	1 ед.	И11-33	
6	УНЦ РЗА	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Шкаф защит трансформатора напряжения 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	2	1 ед.	И11-44	
7	УНЦ РЗА	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Комплект защиты трансформатора напряжения 6 - 35 кВ с функциями ПА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	2	1 ед.	И11-134	
8	УНЦ РЗА	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Шкаф автоматики определения поврежденного фидера для РУ с количеством присоединений до 28 для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-126	
9	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 128 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 8)	нд	1	1 ед.	И12-01-3	
10	УНЦ зданий ОПУ, РЩ	ПС 110/6 кВ Курумоч ОПУ	Здания ОПУ, РЩ с количеством присоединений ЛЭП к РУ: от 3 до 5	нд	1	1 РУ	З3-01-2	
11	УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС)	ПС 110/6 кВ Курумоч	Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) Самарская область	нд	2800	1 м2	Б1-15	
12	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110/6 кВ Курумоч ОРУ 110 кВ	Демонтаж. Однополюсный разъединитель 110 кВ	110	8	1 элемент ПС	М6-12-3	
13	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110/6 кВ Курумоч ОРУ 110 кВ	Демонтаж. Ячейка выключателя НУ 110кВ	110	3	1 элемент ПС	М6-01-2	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110/6 кВ Курумоч ОРУ 110 кВ	Демонтаж. ОПН 110 кВ	110	2	1 элемент ПС	М6-11-3	
15	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110/6 кВ Курумоч ОРУ 110 кВ	Демонтаж. Шинная опора 110 кВ	110	11	1 элемент ПС	М6-13-3	
16	УНЦ на демонтажные работы зданий и сооружений	ПС 110/6 кВ Курумоч ЗРУ 6 кВ	Демонтаж. Здание ЗРУ 6-35 кВ	нд	90	1 м2	М7-01	
17	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110/6 кВ Курумоч	ПИР	нд	1	1 объект	П6-04	