Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство кольцующего фидера между ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь» 8 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00627**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,00	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,00	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	СИП-3 1х50	10	8,00	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	10	1	1 ячейка	В6-01	
5	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	2	1 ед.	И10-06-1	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 «Украинка» и ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 «Красный Октябрь»	ПИР	нд	1	1 объект	П6-06	