Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк 6,6 км с установкой трех КТП 400 кВА для перевода нагрузки с изолированного центра питания 6,6 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00628**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	6,60	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	6,60	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	СИП-3 1х50	10	6,60	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,3	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,3	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	СИП-2 3х70+1х70	10	0,3	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	10	3	1 ед.	Э1-07-1	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 10 кВ от Ф-16 ПС Маяк	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-06	