Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная (3 Этап): 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая. Участок опор № 81-120.

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00639**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	ВЛ 110кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	9,51	1 км ВЛ	Л1-04-2	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	ВЛ 110 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	9,51	1 км	Л3-04-2	
3	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	АС , 150мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	9,51	1 км по трассе	Л5-04	
4	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	9,51	1 км	Л6-03	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,5	1 га	Б7-02	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	ВЛ 110 кВ Демонтаж - две цепи	110	9,51	1 км	М2-04-2	
7	УНЦ ОКСН	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	ВОЛС по Вл, количество волокон 32шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 25 кН	нд	9,51	1 км	О2-04-2	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-14	
9	УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений	ВЛ 110 кВ ПС Чапаевская- ПС Мыльная 1ц-ВЛ 110 кВ Звезда тяговая-Майтуга тяговая, 2ц-ВЛ 110 кВ Безенчук тяговая-Висла, ВЛ 110 кВ Висла-Мыльная тяговая	Кадастровые работы для ВЛ, КЛ	нд	0,0951	100 км	П10-01-1	