Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Рекострукция ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2 в части замены дефектных металлических опор, провода и грозотроса

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00647**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	ВЛ 35 кВ Демонтаж - две цепи	35	0,70	1 км	М2-03-2	
2	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	ВЛ 35кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	0,30	1 км ВЛ	Л1-03-2	
3	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	35	54,00	1 т опор	Л4-03-1	
4	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	АС , 120мм2 (на 3 фазы ВЛ)	35	0,6	1 км по трассе	Л5-03	
5	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	0,3	1 км	Л6-03	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	ВЛ 35 кВ СМР (тн) одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	24	1 т опор	Л2-03-1	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 35 кВ Кашпир 1,2, ВЛ 35 кВ Город -2, ВЛ 35 кВ Больничная-1, ВЛ 35 кВ Тишерек 1,2	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-05	