Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 35 кВ Колхозная-2 в части замены дефектных опор, провода и грозотроса 21,25 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00648**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	ВЛ 35 кВ Демонтаж - одна цепь	35	21,25	1 км	М2-03-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	ВЛ 35 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	16,00	1 км	Л3-03-1	
3	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	ВЛ 35кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	21,25	1 км ВЛ	Л1-03-1	
4	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	АС , 120мм2 (на 3 фазы ВЛ)	35	21,25	1 км по трассе	Л5-03	
5	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	1,88	1 км	Л6-03	
6	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	8	1 га	Б7-02	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-09	
8	УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений	ВЛ 35 кВ Колхозная-2	Кадастровые работы для ВЛ, КЛ	нд	0,2125	100 км	П10-01-1	