Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ 6 кВ в Сызранском РЭС (КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00652**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,83	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,83	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	СИП-3 1х95	6	0,83	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	8	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	0,826	1 км	М2-02-1	
6	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	6	0,452	1 км по трассе	К1-05-1	
7	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	КЛ 6 кВ Алюминий 150 мм2	6	0,154	1 км по трассе	К1-06-1	
8	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	6	0,303	1 км по трассе	Б2-02-4	
9	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	Диаметр трубы 90 - 140	6	0,02	1 км	Н4-01	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	КВЛ-10кВ от ПС Молокозавод	ПИР	нд	0,303	1 км по трассе	П5-01	