Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в с. Варламово Сызранского района с заменой опор, провода, и заменой КТП 6/0,4кВ 11,8 кмв ВЛ 10 кВ 2,15 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00654**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ в с. Варламово	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,12	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ в с. Варламово	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,12	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ в с. Варламово	СИП-3 1х50	10	0,12	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	11,84	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	11,84	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	СИП-2 3х95+1х95	0,4	11,84	1 км	Л7-27-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	СИП-4 2х16	0,4	11,02	1 км	Л7-11-4	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	СИП-4 4х16	0,4	2,1	1 км	Л7-32-4	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	11,84	1 км	М2-01-1	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-06-1	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-07-1	
12	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	Установка шкафа с 1-ф ПУ на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	410	1 точка учета	А1-10	
13	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	Установка шкафа с 3-ф ПУ на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	41	1 точка учета	А1-13	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	3	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4кВ в с. Варламово	ПИР	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-09	