Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00655**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 6 | 10,94 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | |
| 2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 6 | 10,94 | 1 км | Л3-02-1 | |
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | СИП-3 1х120 | 6 | 6,80 | 1 км | Л7-06-3 | |
| 4 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | СИП-3 1х70 | 6 | 2,935 | 1 км | Л7-04-3 | |
| 5 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | СИП-3 1х50 | 6 | 1,2 | 1 км | Л7-03-3 | |
| 6 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА | 6 | 36 | 1 ед. | И10-06-1 | |
| 7 | УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ | 6 | 5 | 1 ячейка | В6-01 | |
| 8 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь | 6 | 9,335 | 1 км | М2-02-1 | |
| 9 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 6/0,4 кВ | Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа) | 6 | 4 | 1 ед. | Э1-05-1 | |
| 10 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 6/0,4 кВ | Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа) | 6 | 1 | 1 ед. | Э1-07-1 | |
| 11 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | нд | 1 | 1 га | Б7-03 | |
| 12 | УНЦ на демонтажные работы ПС | КТП 6/0,4 кВ | Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа | 6 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-10 | |
| 13 | УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Аммиак | ПИР | нд | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | |