Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2-х КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок до границ участка заявителя в Промышленном районе г. о. Самара с модернизацией ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок (ООО «Донсеть»)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00844**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	КЛ 6 кВ Алюминий 300 мм2	6	4,400	1 км по трассе	К1-09-1	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	КЛ 6-10 кВ (с трубами) Устройство траншеи без восстановления газона 2 цепи	6	1,130	1 км по трассе	Б2.1-02-2	
3	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	КЛ 6-10 кВ (с трубами) Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	6	0,570	1 км по трассе	Б2.1-02-4	
4	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	Тротуар. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	6	1630,000	1 м2	Б4-01	
5	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	Проезжая часть. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	6	5687,000	1 м2	Б4-02	
6	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	ГНБ 4 трубы диаметром 110 мм	6	0,500	1 км	Н1-01-4	
7	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	Диаметр трубы 90 - 140	6	5,430	1 км	Н4-01	
8	УНЦ ИИК	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	Установка шкафа с 3-ф ПУ на классе напряжения 6-35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35-750 кВ	6	2,000	1 точка учета	А1-51	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 5, 59 ПС 110 кВ Томашев Колок	ПИР	нд	4,400	1 км по трассе	П5-01	