Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет в части замены опор, провода и существующих КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **M_СамРС00219**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,1910	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,1910	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-3 1х50	0,4	0,1910	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	33,7120	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	33,7120	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-2 3х50+1х55	0,4	1,4317	1 км	Л7-21-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-2 3х70+1х70	0,4	19,0829	1 км	Л7-24-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-2 3х95+1х95	0,4	13,1975	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-4 2х16	0,4	13,1260	1 км	Л7-11-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-4 4х16	0,4	2,157	1 км	Л7-32-4	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	СИП-4 4х25	0,4	0,112	1 км	Л7-34-4	
12	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: ДУ 901/400, ДУ 1901/400, ДУ 1903/400, ДУ 1905/400, ДУ 1907/400, ДУ 2101/400	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-04-1	
13	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: ДУ 901/400, ДУ 1901/400, ДУ 1903/400, ДУ 1905/400, ДУ 1907/400, ДУ 2101/400	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	0,4	4	1 ед.	Э1-05-1	
14	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: ДУ 901/400, ДУ 1901/400, ДУ 1903/400, ДУ 1905/400, ДУ 1907/400, ДУ 2101/400	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	0,4	9	1 ед.	Э1-06-1	

15	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: ДУ 901/400, ДУ 1901/400, ДУ 1903/400, ДУ 1905/400, ДУ 1907/400, ДУ 2101/400	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	0,4	6	1 ед.	Э1-07-1	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 ВЛ	П3-04	
17	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ с. Дубовый Умет	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	