Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица, в части замены электромеханических защит ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 и СМВ-110 на МП защиты с установкой аккумуляторной батареи и ЗВУ, РАС.**

идентификатор инвестиционного проекта: **M_СамРС00415**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-01	
2	УНЦ РЗА	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-09	
3	УНЦ РЗА	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	3	1 ед.	И11-21	
4	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	1	1 ед.	И13-05	
5	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16А	нд	1	1 ед.	И13-03	
6	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	17	1 ед.	И12-09	

7	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16)	нд	1	1 ед.	И12-01-4	
8	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Прочий шкаф (панель)	нд	8	1 ед.	И12-06	
9	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Прочие устройства (аппаратура)	нд	5	1 ед.	И12-08	
10	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	АРМ персонала АСУ ТП (РЗА)	нд	1	1 ед.	А5-08	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110/35/10 кВ Б-Глушица ВЛ-110 кВ МВ-110 Августовка-1, Августовка-2, Б.Глушица-3 СМВ-110	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	