Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ**

идентификатор инвестиционного проекта: **M_СамРС00441**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ Самарской области	Установка 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода	0,23	29018	1 точка учета	А1-04	
2	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ Самарской области	Установка 3-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	4944	1 точка учета	А1-08	
3	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ Самарской области	Установка 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в РУ-0,4 кВ.	0,4	809	1 точка учета	А1-34	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-0,4 кВ Самарской области	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	