Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Ягодное Ставропольского района с заменой опор, провода и КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **N_СамРС00457**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4 кВ Ф1,2 КТП С407, ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,4920	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,4920	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-	СИП-3 1х50	10	0,4920	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4 кВ Ф1,2 КТП С407, ВЛ-0,4 кВ	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	22,7980	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	22,7980	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	СИП-2 3х50+1х55	0,4	2,1362	1 км	Л7-21-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	СИП-2 3х70+1х70	0,4	2,2886	1 км	Л7-24-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	СИП-2 3х95+1х95	0,4	18,3732	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	Однотрансформаторная 630 кВА (киоскового типа)	10	4,0000	1 ед.	Э1-08-1	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	0,23	2,0000	1 ед.	Э1-05-1	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	0,4	5,0000	1 ед.	Э1-06-1	
12	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	4,0000	1 ед.	Э1-07-1	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛЗ-10 кВ Ф4 Совхозная$ ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,5,6 КТП С405, ВЛ-0,4 кВ Ф2,3,4,5 КТП С406, ВЛ-0,4	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	22,7980	1 км	М2-02-1	

14	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ С405 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С406 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С407 с. Ягодное.	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	15,0000	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	КТП 10/0,4 кВ С405 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С406 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С407 с. Ягодное.	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1,0000	1 ВЛ	П3-04	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ С405 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С406 с. Ягодное. КТП 10/0,4 кВ С407 с. Ягодное.	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1,0000	1 объект	П6-09	