Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинель-Черкасского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» (установка реклоузеров 11 шт., установка выключателей 6-10 кВ 3 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.).**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00023**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	10	11	1 ячейка	В7-01	
2	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	22	1 ед.	И10-06-1	
3	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	10	3	1 ячейка	В3-01-1	
4	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Шкаф измерительных преобразователей с количеством изменительных преобразователей: 9 шт	нд	1	1 ед.	А5-12	
5	УНЦ систем АСУ ТП и ТМ	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт	нд	3	1 ед.	А5-15	
6	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	АРМ оперативного персонала	нд	1	1 ед.	А5-07	
7	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	АРМ персонала АСУ ТП (РЗА)	нд	3	1 ед.	А5-08	
8	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Комплект защит и автоматики отходящей линии 6 - 35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	4	1 ед.	И11-129	
9	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	3	1 ед.	И11-127	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Александровка, ПС 110 кВ Северный Ключ, ПС 35 кВ Тимашевская ПТФ	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	