Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Большеглушицкого РЭС филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» (установка реклоузеров 4 шт., внедрение системы SCADA 1 шт**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00024**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ПС 110 кВ Большая Глушица	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	10	4	1 ячейка	В7-01	
2	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ПС 110 кВ Большая Глушица	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	8	1 ед.	И10-05-1	
3	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Большая Глушица	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	10	4	1 ячейка	В3-01-1	
4	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ПС 110 кВ Большая Глушица	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	10	17,6	1 т опор	Л4-02-1	
5	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ПС 110 кВ Большая Глушица	ВЛ 6-10 кВ СМР (тн) одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	17,6	1 т опор	Л2-02-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ПС 110 кВ Большая Глушица	СИП-3 1х50	10	0,06	1 км	Л7-03-3	
7	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Большая Глушица	Шкаф измерительных преобразователей с количеством изменительных преобразователей: 6 шт	нд	4	1 ед.	А5-11	
8	УНЦ систем АСУ ТП и ТМ	ПС 110 кВ Большая Глушица	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт	нд	4	1 ед.	А5-15	
9	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Большая Глушица	АРМ оперативного персонала	нд	1	1 ед.	А5-07	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Большая Глушица	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	