Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Тольяттинского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 14 шт., установка выключателей 6-10 кВ 1 шт., внедрение системы SCADA 2 шт.)**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00032**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	10	14	1 ячейка	В7-01	
2	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	10	1	1 ячейка	В3-01-1	
3	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	ТТ на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	2	1 ед.	И10-01-1	
4	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	10	15,3	1 т опор	Л4-02-1	
5	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	ВЛ 6-10 кВ СМР (тн) одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	15,3	1 т опор	Л2-02-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	СИП-3 1х50	10	0,56	1 км	Л7-03-3	

7	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	Шкаф измерительных преобразователей с количеством изменительных преобразователей: 6 шт	нд	6	1 ед.	А5-11	
8	УНЦ систем АСУ ТП и ТМ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт	нд	7	1 ед.	А5-15	
9	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	АРМ оперативного персонала	нд	1	1 ед.	А5-07	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Совхозная, ПС 110 кВ Узюково, ПС 35 кВ Подстепки, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Ягодная, Тольяттинский РЭС, Жигулёвское ПО	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	