Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая со строительством отпайки 6 кВ до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Гидронамыв и установкой реклоузера

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00554**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	3,48	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	3,48	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	СИП-3 1х95	6	3,48	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	6	1	1 ячейка	В6-01	
5	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	8	1 ед.	И10-06-1	
6	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	КЛ 6 кВ Алюминий 240 мм2	6	0,192	1 км по трассе	К1-08-1	
7	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	6	0,01	1 км по трассе	Б2-02-1	
8	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	КЛ 6-10 кВ (с трубами) Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	6	0,02	1 км по трассе	Б2.1-02-1	
9	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	ГНБ 2 трубы диаметром 160 мм	6	0,162	1 км	Н1-02-2	
10	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	2,68	1 км	М2-02-1	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-03	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ Полевая	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	0,162	1 км по трассе	П5-01	