Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство кольцующихся фидеров ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково, 12 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00557**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,96	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,96	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	СИП-3 1х70	10	7,96	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	10	1	1 ячейка	В6-01	
5	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	4	1 ед.	И10-06-1	
6	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	КЛ 6 кВ Алюминий 95 мм2	нд	0,172	1 км по трассе	К1-04-1	
7	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	0,012	1 км по трассе	Б2-02-1	
8	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	ГНБ 2 трубы диаметром 160 мм	10	0,16	1 км	Н1-02-2	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-04	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	0,172	1 км по трассе	П5-01	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 10 кВ между Ф-4 ПС Б.Черниговка и Ф-5 Поляково	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	