Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ 10 кВ в Тольяттинском РЭС (КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00558**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,83	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,83	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	СИП-3 1х95	10	0,06	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	СИП-3 1х120	10	0,03	1 км	Л7-06-3	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	0,834	1 км	М2-02-1	
6	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	10	1 ед.	И10-06-1	
7	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	ОПН на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	10	1 ед.	И10-04-1	
8	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм2	10	1,606	1 км по трассе	К1-05-2	
9	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	1,586	1 км по трассе	Б2-02-1	
10	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	КЛ 6-10 кВ (с трубами) Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	0,02	1 км по трассе	Б2.1-02-1	
11	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	КЛ 10 кВ Алюминий 500 мм2	10	0,051	1 км по трассе	К1-11-2	
12	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	КЛ 6-10 кВ (с трубами) Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	0,051	1 км по трассе	Б2.1-02-1	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-01	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	КВЛ-10 кВ от ПС Совхозная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1,657	1 км по трассе	П5-01	