Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция сети 0,4 кВ в СП Верхне-Съезжее с заменой опор, провода и КТП 18,5 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00559**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	16,75	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	16,75	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	СИП-2 3х70+1х70	0,4	16,75	1 км	Л7-24-2	
4	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	СИП-4 2х16	10	4,336	1 км	Л7-11-4	
5	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	СИП-4 4х16	10	1,623	1 км	Л7-32-4	
6	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	10	6	1 ед.	Э1-04-1	
7	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	3	1 ед.	Э1-05-1	
8	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	0,4	2	1 ед.	Э1-06-1	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	18,591	1 км	М2-02-1	
10	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	7	1 элемент ПС	М6-05-10	

11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 ВЛ	П3-04	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ : КТП 3у 615/250, КТП 3у 601/160, КТП 3у 102/160, КТП 3у 604/100, КТП 3у 105/100, КТП 3у 611/100, КТП 3у 612/100	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	