Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция сети 0,4 кВ п. Сырейка с заменой опор, провода и КТП 17,3 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00560**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,12	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,12	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-3 1х50	0,4	0,12	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	14,168	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	14,168	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-2 3х50+1х55	10	6,689241693	1 км	Л7-21-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-2 3х70+1х70	10	2,710335913	1 км	Л7-24-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-2 3х95+1х95	10	4,768422394	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-4 2х16	10	5,851	1 км	Л7-11-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-4 4х16	10	0,464	1 км	Л7-32-4	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-4 4х25	0,4	0,024	1 км	Л7-34-4	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	СИП-4 4х35	0,4	0,096	1 км	Л7-35-4	
13	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ У-Кин 120/25	Однотрансформаторная 25 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-01-1	
14	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ У-Кин 129/40	Однотрансформаторная 40 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-02-1	
15	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ У-Кин 128/63	Однотрансформаторная 63 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-03-1	
16	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ У-Кин 108/160, КТП 10/0,4 кВ У-Кин 110/160, КТП 10/0,4 кВ У-Кин 111/160,КТП 10/0,4 кВ У-Кин 130/160	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	4	1 ед.	Э1-05-1	
17	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ У-Кин 117/250	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-06-1	
18	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	12,277	1 км	М2-02-1	
19	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ : КТП У-Кин 117/250, КТП У-Кин 108/160, КТП У-Кин 110/160, КТП У-Кин 111/160, КТП У-Кин 130/160, КТП У-Кин 128/63, КТП У-Кин 107/60, КТП У-Кин 129/40, КТП У-Кин 120/25	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	9	1 элемент ПС	М6-05-10	
20	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-04	
21	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 0,4 кВ п. Сырейка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 объект	П6-08	