Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция сети 0,4 кВ п. Чубовка с заменой опор, провода и КТП 15,1 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00561**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,05	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,05	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	СИП-3 1х70	0,4	0,05	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	12,801	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	12,801	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	СИП-2 3х70+1х70	10	12,801	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	СИП-4 2х16	10	5,686	1 км	Л7-11-4	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	СИП-4 4х16	10	0,946	1 км	Л7-32-4	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ Алк 226/25	Однотрансформаторная 25 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-01-1	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: Алк 201/63, Алк 207/63, Алк 230/63	Однотрансформаторная 63 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-03-1	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: Алк 206/100, Алк 211/100,Алк 225/100, Алк 229/100	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	10	5	1 ед.	Э1-04-1	
12	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: Алк 209/160, КТП 10/0,4 кВ Алк 215/160	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-05-1	
13	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	13,788	1 км	М2-02-1	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ: ТП 10/0,4 кВ 63 кВА, ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, КТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 160 кВА	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	9	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-02	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 0,4 кВ п. Чубовка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	