Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш с заменой опор, провода и существующих КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00562**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,4 | 0,02 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | |
| 2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,4 | 0,02 | 1 км | Л3-02-1 | |
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | СИП-3 1х70 | 0,4 | 0,02 | 1 км | Л7-04-3 | |
| 4 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 10 | 7,739 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | |
| 5 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 10 | 7,739 | 1 км | Л3-01-1 | |
| 6 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 10 | 0,326 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | |
| 7 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,4 | 0,326 | 1 км | Л3-01-2 | |
| 8 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | СИП-2 3х70+1х70 | 10 | 6,404 | 1 км | Л7-24-2 | |
| 9 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | СИП-2 3х95+1х95 | нд | 1,987 | 1 км | Л7-27-2 | |
| 10 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | СИП-4 2х16 | 0,4 | 2,093 | 1 км | Л7-11-4 | |
| 11 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | СИП-4 4х16 | 0,4 | 0,1 | 1 км | Л7-32-4 | |
| 12 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 63 кВА | Однотрансформаторная 63 кВА (киоскового типа) | 0,4 | 1 | 1 ед. | Э1-03-1 | |
| 13 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 10/0,4 кВ:ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа) | 10 | 2 | 1 ед. | Э1-04-1 | |
| 14 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | КТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 160 кВА | Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа) | 10 | 1 | 1 ед. | Э1-05-1 | |
| 15 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь | 10 | 24,89 | 1 км | М2-02-1 | |
| 16 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа | 0,4 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-10 | |
| 17 | УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | Разработка ПД и РД, проведение ИИ | 10 | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | |
| 18 | УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ-0,4 кВ в с. Старый Маклауш | Разработка ПД и РД, проведение ИИ | нд | 1 | 1 объект | П6-06 | |