Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка с заменой опор, провода и КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00569**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-3 1х70	0,4	0,02	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,176	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,176	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,247	1 км ВЛ	Л1-01-2	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,247	1 км	Л3-01-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-2 3х70+1х70	нд	1,406	1 км	Л7-24-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-2 3х95+1х95	0,4	6,264	1 км	Л7-27-2	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-4 2х16	0,4	3,763	1 км	Л7-11-4	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-4 4х16	10	0,438	1 км	Л7-32-4	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	СИП-4 4х25	0,4	0,65	1 км	Л7-34-4	
13	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ 250 кВА в с. Орловка	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-06-1	
14	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ 400 кВА в с. Орловка	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-07-1	
15	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Установка 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	3	1 точка учета	А1-02	
16	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Установка 3-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	3	1 точка учета	А1-08	
17	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	6,488	1 км	М2-02-1	
18	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА в с. Орловка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	0,4	2	1 элемент ПС	М6-05-10	
19	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	0,4	2	1 ед.	И10-06-1	
20	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	1	1 га	Б7-03	
21	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами (СИП) до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения	10	184	1 точка учета	А1-66	
22	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами (СИП) до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения	0,4	40	1 точка учета	А1-68	
23	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Орловка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-04	

24	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА в с. Орловка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-07	