Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка с заменой опор, провода

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00572**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	3,58	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	3,58	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-2 3х50+1х55	0,4	0,41	1 км	Л7-21-2	
4	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-2 3х70+1х70	0,4	2,1562	1 км	Л7-24-2	
5	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-2 3х95+1х95	нд	0,968	1 км	Л7-27-2	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-4 2х16	0,4	1,212	1 км	Л7-11-4	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-4 4х16	0,4	0,269	1 км	Л7-32-4	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	СИП-4 4х25	0,4	0,044	1 км	Л7-34-4	
9	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	Установка 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	0,4	40	1 точка учета	А1-02	
10	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	Установка 3-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	нд	10	1 точка учета	А1-08	
11	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	4,2779	1 км	М2-02-1	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 ВЛ	П3-02	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-0,4 кВ в с. Ветлянка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 объект	П6-06	