Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка с заменой опор, провода и КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00573**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	14,95	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	14,95	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	СИП-2 3х70+1х70	0,4	4,91	1 км	Л7-24-2	
4	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	СИП-2 3х95+1х95	10	6,754261123	1 км	Л7-27-2	
5	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	СИП-2 3х120+1х95	10	3,284599937	1 км	Л7-28-2	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	СИП-4 2х16	10	6,51	1 км	Л7-11-4	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	СИП-4 4х16	10	0,051	1 км	Л7-32-4	
8	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	4	1 ед.	И10-06-1	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-04-1	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-05-1	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-06-1	
12	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-07-1	
13	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	13,678	1 км	М2-02-1	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	6	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Калиновка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-04	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ в с. Калиновка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 объект	П6-07	