Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово с заменой опор, провода и КТП 10/0,4 кВ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00574**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,04	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,04	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-3 1х70	0,4	0,04	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	6,056	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	6,056	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,225	1 км ВЛ	Л1-01-2	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,225	1 км	Л3-01-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-2 3х50+1х55	0,4	0,390662693	1 км	Л7-21-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-2 3х70+1х70	10	2,936118639	1 км	Л7-24-2	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-2 3х95+1х95	нд	2,490592905	1 км	Л7-27-2	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-2 3х120+1х95	0,4	0,688625763	1 км	Л7-28-2	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-4 2х16	0,4	2,899	1 км	Л7-11-4	
13	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	СИП-4 4х16	0,4	0,334	1 км	Л7-32-4	
14	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	4	1 ед.	И10-06-1	
15	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Новое Усманово	Однотрансформаторная 63 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-03-1	
16	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Новое Усманово	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-04-1	
17	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Новое Усманово	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-05-1	
18	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ в с. Новое Усманово	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-06-1	
19	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	5,146	1 км	М2-02-1	
20	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, КТП 10/0,4 кВ 63 кВА	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	0,4	4	1 элемент ПС	М6-05-10	
21	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в с. Новое Усманово	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-04	
22	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ 400 кВА, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, КТП 10/0,4 кВ 63 кВА	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-07	