Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС в части замены опор и провода (24,762км)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00577**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	23,42	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	23,42	1 км	Л3-01-1	
3	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,46	1 км ВЛ	Л1-01-2	
4	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,46	1 км	Л3-01-2	
5	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-2 3х25+1х55	0,4	0,58	1 км	Л7-17-2	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-2 3х70+1х70	нд	10,19	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-2 3х95+1х95	0,4	12,481	1 км	Л7-27-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-4 2х16	0,4	18,386	1 км	Л7-11-4	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-4 4х16	0,4	2,454	1 км	Л7-32-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	СИП-4 4х25	0,4	0,02	1 км	Л7-34-4	
11	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	5	1 ед.	И10-06-1	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	21,687	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ Чапаевского РЭС	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	