Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка в части замены опор, провода и КТП 2,15 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00578**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	СИП-3 1х70	0,4	0,02	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,757	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	2,757	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,216	1 км ВЛ	Л1-01-2	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	0,216	1 км	Л3-01-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	СИП-2 3х95+1х95	0,4	3,189	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	СИП-4 2х16	0,4	1,39	1 км	Л7-11-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	СИП-4 4х16	0,4	0,04	1 км	Л7-32-4	
11	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	1	1 ед.	И10-06-1	
12	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-07-1	
13	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	2,15	1 км	М2-02-1	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	0,4	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 ВЛ	П3-02	
16	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-0,4 кВ в Приволжском районе с. Давыдовка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	